

飯館村	ふくしま森林再生事業			
30年度	森林整備数量集計（前乗地区14林班86番）数量			
種別	工種	数量	単位	備考
森林整備			式	
間伐（切り捨て）				
間伐4 マツ	本数調整伐（選木・伐倒・枝払い・玉切り・整理集積） 間伐率30%以上、16～20cm、1,201～1,300本	2.12	ha	③
計 （単層林施業）	間伐（切り捨て）	2.12	ha	
間伐（搬出）				
間伐1 スギ	本数調整伐（選木・伐倒） 間伐率20～30%未満、21～25cm、1,800本以下 造材（プロセッサ-、スギ） 200m ² 未満 立0.32m ³ 狭い 運材（フォワーダ-） 木寄せ50m未満 距離151～250m	0.97 99.2 99.2	ha m ³ m ³	①
間伐2 スギ	本数調整伐（選木・伐倒・枝払い・玉切り・整理集積） 間伐率20～30%未満、31～35cm、1,201～1,300本 造材（プロセッサ-、スギ） 200m ² 未満 立0.74m ³ 狭い 運材（フォワーダ-） 木寄せ50m未満 距離151～250m	0.29 177.6 177.6	ha m ³ m ³	④
間伐3 ヒノキ	本数調整伐（選木・伐倒・枝払い・玉切り・整理集積） 間伐率20～30%未満、26～30cm、1,201～1,300本 造材（プロセッサ-、スギ） 200m ² 未満 立0.53m ³ 狭い 運材（フォワーダ-） 木寄せ50m未満 距離151～250m	1.01 141.3 141.3	ha m ³ m ³	②
計 （単層林施業）	間伐（搬出） プロセッサ-造材 フォワーダ-運材	2.27 418.1 418.1	ha m ³ m ³	
路網整備 森林作業道作設				
作業道No. 1	幅員2.5(3.0)m 0°-25° 木製路面配水工（資材） A400 L=4.0m ウォーターガイド付き 土場設置（W=4.0m以上の県道に接続） 盛土法尻保護工なし	438.8 14 80	m 基 m ²	35m/4m
作業道No. 2	幅員2.5(3.0)m 0°-25° 木製路面配水工（資材） A400 L=4.0m ウォーターガイド付き 土場設置（W=3.0mの作業道に接続） 盛土法尻保護工なし	209.4 7 0	m 基 m ²	35m/4m
計	幅員2.5(3.0)m 0°-25° 木製路面配水工（資材） A400 L=4.0m ウォーターガイド付き 土場設置（W=4.0m以上の県道に接続） 盛土法尻保護工なし	648.2 21 80.0	m 基 m ²	35m/4m

	洗越工（割栗石）	0	m	
	不陸整正工 材料有り 丸太筋工	0	m ²	
		130.0	m	
安全費				
安全費 工事名表示版	木材使用	1	基	
技術管理費				
技術管理費 空間線量測定	森林整備前 NaI型	5	箇所	ha/1箇所
空間線量測定	森林整備後 NaI型	5	箇所	ha/1箇所