

R3草野地区

総括表

2022/02/17

工 事 名	R3草野地区		
施 工 場 所	飯館村草野字二ツ森地内		
施 工 期 間	2022年5月10日 ~ 2023年2月28日	発 注 元	飯館村
省 庁 名	治山林道	担 当 者	
工 事 コード			
工 事 価 格	173,422,000 円	請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容			
備 考 欄			

2022/02/17

費 目	金 額	構 成 比 率	要 素	金 額	要 素 比 率
直接工事費	102,344,000 円	59.014 %	材 料 費	93,340,000 円	91.202 %
共通仮設費計	15,446,000 円	8.907 %	労 務 費	6,501,000 円	6.352 %
純工事費	117,790,000 円	67.921 %	外 注 費		
現場管理費	33,499,000 円	19.316 %	経 費	527,000 円	0.515 %
工事原価	151,289,000 円	87.237 %	機 械 費		
一般管理費等	22,133,000 円	12.763 %	損 料	1,589,000 円	1.553 %
契約保証			賃 料	387,000 円	0.378 %
工事価格	173,422,000 円	100.000 %	そ の 他		
消費税相当額	17,342,200 円	10.000 %			
請負金額	190,764,200 円	110.000 %			

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・ 森林整備	式	1		101,397,000	工種行
・ ・ 森林整備	式	1		86,483,000	種別行
・ ・ ・ S-1 広葉樹 更新伐	式	1		8,212,000	細別行
受光伐(広葉樹) 直径16cm、樹高11m、伐採率61～75%、20°以下、難易:中 148.3m ³ /ha	ha	4,020	1,561,150	6,275,823	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材601～650m	m ³	432	4,483	1,936,656	
・ ・ ・ S-2 スギ 間伐	式	1		206,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 14～18cm	ha	0,450	131,565	59,204	
造材(スギ等) 200m ² 未満, m ³ 回り0.10	m ³	21	3,403	71,463	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材101～150m	m ³	21	3,598	75,558	
・ ・ ・ S-3 ヒノキ 間伐	式	1		43,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 14～18cm	ha	0,110	131,565	14,472	
造材(スギ等) 200m ² 未満, m ³ 回り0.10	m ³	4	3,403	13,612	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材151～200m	m ³	4	3,685	14,740	
・ ・ ・ S-4 スギ 間伐	式	1		73,000	細別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 20～24cm	ha	0.130	166,295	21,618	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.20	m3	9	1,979	17,811	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材151～200m	m3	9	3,685	33,165	
・・・S-5 スギ間伐	式	1		146,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 14～18cm	ha	0.250	131,565	32,891	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.20	m3	20	1,979	39,580	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材151～200m	m3	20	3,685	73,700	
・・・S-6 スギ間伐	式	1		154,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 20～29%, 20～24cm	ha	0.260	138,492	36,008	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.40	m3	24	1,125	27,000	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材201～250m	m3	24	3,775	90,600	
・・・S-7 アカマツ 更新伐	式	1		186,000	細別行
本数調整伐(福島県基準) 24cm, 601～700本, 0～25°, つる無	ha	0.160	590,510	94,482	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材651～700m	m3	20	4,571	91,420	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・S-8 ヒノキ 間伐	式	1		39,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 20～24cm	ha	0.050	166,295	8,315	
造材(スギ等) 200m ² 未満, m ³ 回り0.25	m ³	5	1,650	8,250	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材651～700m	m ³	5	4,571	22,855	
・・・S-9 スギ 間伐	式	1		174,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 14～18cm	ha	0.330	131,565	43,416	
造材(スギ等) 200m ² 未満, m ³ 回り0.15	m ³	19	2,493	47,367	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材551～600m	m ³	19	4,394	83,486	
・・・S-10 スギ 間伐	式	1		205,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 20～29%, 26～30cm	ha	0.160	167,139	26,742	
造材(スギ等) 200m ² 未満, m ³ 回り0.15	m ³	28	2,493	69,804	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材251～300m	m ³	28	3,862	108,136	
・・・S-11 アカマツ 更新伐	式	1		351,000	細別行
本数調整伐(福島県基準) 16cm, 701～800本, 0～25°, つる無	ha	0.380	458,435	174,205	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材701~750m	m3	38	4,660	177,080	
・・・S-12 広葉樹 更新伐	式	1		14,851,000	細別行
受光伐(広葉樹) 直径16cm、樹高12m、伐採率61~75%、20°以下、難易:中 148.3m3/ha	ha	7.600	1,459,311	11,090,764	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材701~750m	m3	807	4,660	3,760,620	
・・・S-13 スギ間伐	式	1		116,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ~1,800本/ha, 20~29%, 20~24cm	ha	0.170	138,492	23,544	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.35	m3	20	1,253	25,060	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材50m未満	m3	20	3,375	67,500	
・・・S-14 スギ間伐	式	1		459,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ~1,800本/ha, 30%~, 20~24cm	ha	0.570	166,295	94,788	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.30	m3	76	1,421	107,996	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材50m未満	m3	76	3,375	256,500	
・・・S-15 ヒノキ間伐	式	1		173,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ~1,800本/ha, 30%~, 20~24cm	ha	0.230	166,295	38,248	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.30	m3	28	1,421	39,788	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材50m未満	m3	28	3,375	94,500	
・・・S-16 ヒノキ 間伐	式	1		156,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 14～18cm	ha	0.250	131,565	32,891	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.15	m3	21	2,493	52,353	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材50m未満	m3	21	3,375	70,875	
・・・S-17 アカマツ 更新伐	式	1		250,000	細別行
本数調整伐(福島県基準) 18cm, 701～800本, 0～25° , つる無	ha	0.260	499,499	129,870	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材401～450m	m3	29	4,128	119,712	
・・・S-18 スギ 間伐	式	1		472,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 20～24cm	ha	0.610	166,295	101,440	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.40	m3	77	1,125	86,625	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材151～200m	m3	77	3,685	283,745	
・・・S-19 ヒノキ 間伐	式	1		82,000	細別行

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 2,201~2,600本/ha, 30%~, 14~18cm	ha	0.110	175,796	19,338	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.15	m3	10	2,493	24,930	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材201~250m	m3	10	3,775	37,750	
・・・S-20 ヒノキ 間伐	式	1		105,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 2,201~2,600本/ha, 30%~, 14~18cm	ha	0.150	175,796	26,369	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.10	m3	11	3,403	37,433	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材201~250m	m3	11	3,775	41,525	
・・・S-21 アカマツ 更新伐	式	1		188,000	細別行
本数調整伐(福島県基準) 14cm, 801~900本, 0~25°, つる無	ha	0.230	455,612	104,791	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材201~250m	m3	22	3,775	83,050	
・・・S-22 広葉樹 更新伐	式	1		653,000	細別行
受光伐(広葉樹) 直径16cm、樹高12m、伐採率61~75%、20°以下、難易:中 159.0m3/ha	ha	0.330	1,565,765	516,702	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材151~200m	m3	37	3,685	136,345	
・・・S-23 スギ 間伐	式	1		431,000	細別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 20～24cm	ha	0.590	166,295	98,114	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.35	m3	65	1,253	81,445	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材251～300m	m3	65	3,862	251,030	
・・・S-24 広葉樹 更新伐	式	1		2,702,000	細別行
受光伐(広葉樹) 直径14cm、樹高10m、伐採率76～90%、20°以下、難易:易 142.3m3/ha	ha	1.380	1,530,663	2,112,315	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材351～400m	m3	146	4,040	589,840	
・・・S-25 スギ間伐	式	1		92,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 14～18cm	ha	0.160	131,565	21,050	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.20	m3	12	1,979	23,748	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材301～350m	m3	12	3,951	47,412	
・・・S-26 広葉樹 更新伐	式	1		1,283,000	細別行
受光伐(広葉樹) 直径14cm、樹高13m、伐採率61～75%、20°以下、難易:易 181.0m3/ha	ha	0.540	1,904,055	1,028,190	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材351～400m	m3	63	4,040	254,520	
・・・S-27 スギ間伐	式	1		471,000	細別行

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 20～29%, 26～30cm	ha	0,440	167,139	73,541	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.75	m3	78	697	54,366	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材551～600m	m3	78	4,394	342,732	
・・・S-28 ヒノキ 間伐	式	1		184,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 1,801～2,200本/ha, 30%～, 14～18cm	ha	0,340	146,327	49,751	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.75	m3	26	697	18,122	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材601～650m	m3	26	4,483	116,558	
・・・S-29 ヒノキ 間伐	式	1		72,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 1,801～2,200本/ha, 30%～, 20～24cm	ha	0,070	184,779	12,935	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.25	m3	10	1,650	16,500	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材451～500m	m3	10	4,217	42,170	
・・・S-30 スギ 間伐	式	1		452,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 14～18cm	ha	0,660	131,565	86,833	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.20	m3	59	1,979	116,761	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材451~500m	m3	59	4,217	248,803	
・・・S-31 ヒノキ 間伐	式	1		194,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ~1,800本/ha, 30%~, 20~24cm	ha	0.260	166,295	43,237	
造材(スギ等) 200m2未満, m3回り0.20	m3	24	1,979	47,496	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材501~550m	m3	24	4,306	103,344	
・・・S-32 広葉樹 更新伐	式	1		6,195,000	細別行
受光伐(広葉樹) 直径12cm、樹高10m、伐採率61~75%、20°以下、難易:中 108.7m3/ha	ha	3.110	1,580,036	4,913,912	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材701~750m	m3	275	4,660	1,281,500	
・・・S-33 広葉樹 更新伐	式	1		3,634,000	細別行
受光伐(広葉樹) 直径14cm、樹高12m、伐採率76~90%、20°以下、難易:中 124.0m3/ha	ha	2.100	1,377,801	2,893,382	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材50~100m	m3	211	3,509	740,399	
・・・S-34 広葉樹 更新伐	式	1		2,363,000	細別行
受光伐(広葉樹) 直径18cm、樹高14m、伐採率61~75%、20°以下、難易:中 215.3m3/ha	ha	1.080	1,727,987	1,866,226	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材101~150m	m3	138	3,598	496,524	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・S-35 ヒノキ 間伐	式	1		39,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 20～29%, 26～30cm	ha	0.060	167,139	10,028	
造材(スギ等) 200m ² 未満, m ³ 回り0.40	m ³	6	1,125	6,750	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材151～200m	m ³	6	3,685	22,110	
・・・S-36 スギ 間伐	式	1		226,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 20～29%, 20～24cm	ha	0.420	138,492	58,167	
造材(スギ等) 200m ² 未満, m ³ 回り0.35	m ³	34	1,253	42,602	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材151～200m	m ³	34	3,685	125,290	
・・・S-37 ヒノキ 間伐	式	1		82,000	細別行
利用間伐(スギ等)選木及び伐倒 ～1,800本/ha, 30%～, 20～24cm	ha	0.150	166,295	24,944	
造材(スギ等) 200m ² 未満, m ³ 回り0.20	m ³	10	1,979	19,790	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材151～200m	m ³	10	3,685	36,850	
・・・S-38 広葉樹 更新伐	式	1		29,224,000	細別行
受光伐(広葉樹) 直径14cm、樹高12m、伐採率61～75%、20°以下、難易:中 140.7m ³ /ha	ha	13.640	1,651,903	22,531,957	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材701~750m	m3	1,436	4,660	6,691,760	
・・・S-39 広葉樹 更新伐	式	1		11,545,000	細別行
受光伐(広葉樹) 直径14cm、樹高11m、伐採率61~75%、20°以下、難易:中 100.4m3/ha	ha	9.380	1,177,911	11,048,805	
集運材(スギ等) 木寄せ50m未満, 運材101~150m	m3	138	3,598	496,524	
・・・森林作業道	式	1		13,641,000	種別行
・・・R-1	式	1		921,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	700	316	221,200	S単251号 55頁
不整地運搬車運搬 片道0.22km 砂利、玉石類	m3	70	243	17,010	S単273号 69頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	12	26,904	322,848	
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	209	386	80,674	S単188号 47頁
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	175	416	72,800	S単252号 56頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	175	454	79,450	S単253号 57頁
盛土法面整形(削り取り整形) キ質土 BH山積0.45m3	m2	350.900	363	127,377	S単189号 48頁
・・・R-2	式	1		221,000	細別行

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	235	316	74,260	S単254号 58頁
不整地運搬車運搬 片道0.12km 砂利、玉石類	m3	24	172	4,128	S単274号 70頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	3	26,904	80,712	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	28	381	10,668	S単191号 49頁
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	28	409	11,452	S単255号 59頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	28	444	12,432	S単289号 74頁
盛土法面整形(削り取り整形) 粘性土 BH山積0.45m3	m2	75,200	363	27,298	S単192号 50頁
・・・ R-3	式	1		249,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	265	316	83,740	S単257号 61頁
不整地運搬車運搬 片道0.17km 砂利、玉石類	m3	27	209	5,643	S単275号 71頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	3	26,904	80,712	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	7	4,751	33,257	S単290号 75頁
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	21	381	8,001	S単258号 62頁
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	21	409	8,589	S単259号 63頁

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	21	444	9,324	S単256号 60頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	53	363	19,239	S単260号 64頁
・・・ R-4	式	1		1,080,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	862,500	316	272,550	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道0.48km 砂利、玉石類	m3	86	431	37,066	S単276号 72頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	11	26,904	295,944	
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	242	381	92,202	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	242	409	98,978	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	242	444	107,448	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	484,800	363	175,982	S単197号 52頁
・・・ R-5	式	1		409,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	385	316	121,660	S単292号 77頁
不整地運搬車運搬 片道0.6km 砂利、玉石類	m3	39	517	20,163	S単277号 73頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	4	26,904	107,616	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 450~600mm 要	m	8	16,925	135,400	S単167号 46頁
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	15	381	5,715	S単199号 53頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	15	409	6,135	S単264号 67頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	15	444	6,660	S単265号 68頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	15	363	5,445	S単200号 54頁
・・・ R-6	式	1		431,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	262,500	316	82,950	S単292号 77頁
不整地運搬車運搬 片道0.93km 砂利、玉石類	m3	26	752	19,552	S単294号 78頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	11	26,904	295,944	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	85	381	32,385	S単199号 53頁
・・・ R-7	式	1		527,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	475	316	150,100	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道0.84km 砂利、玉石類	m3	48	686	32,928	S単295号 79頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	7	26,904	188,328	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	71	381	27,051	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	71	409	29,039	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	71	444	31,524	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	188	363	68,244	S単197号 52頁
・・・ R-8	式	1		1,019,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	700	316	221,200	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道1.02km 砂利、玉石類	m3	70	816	57,120	S単296号 80頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	11	26,904	295,944	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	221	381	84,201	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	221	409	90,389	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	221	444	98,124	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	475,200	363	172,498	S単197号 52頁
・・・ R-9	式	1		945,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	800	316	252,800	S単291号 76頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬 片道1.1km 砂利、玉石類	m3	80	873	69,840	S単297号 81頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	9	26,904	242,136	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	194	381	73,914	S単196号 51頁
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	194	409	79,346	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	194	444	86,136	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	387,600	363	140,699	S単197号 52頁
・・・ R-10	式	1		717,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	325	316	102,700	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道0.77km 砂利、玉石類	m3	33	637	21,021	S単298号 82頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	8	26,904	215,232	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	193	381	73,533	S単196号 51頁
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	193	409	78,937	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	193	444	85,692	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	386,400	363	140,263	S単197号 52頁

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・ R-11	式	1		936,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	425	316	134,300	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道0.3km 砂利、玉石類	m3	43	302	12,986	S単299号 83頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	11	26,904	295,944	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	254	381	96,774	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	225	409	92,025	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	225	444	99,900	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	562,200	363	204,079	S単197号 52頁
・・・ R-12	式	1		414,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	450	316	142,200	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道0.51km 砂利、玉石類	m3	45	452	20,340	S単300号 84頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	8	26,904	215,232	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	45	381	17,145	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	12	409	4,908	S単261号 65頁

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	12	444	5,328	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	24,100	363	8,748	S単197号 52頁
・・・ R-13	式	1		939,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	325	316	102,700	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道0.7km 砂利、玉石類	m3	33	609	20,097	S単301号 85頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	16	26,904	430,464	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	175	381	66,675	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	175	409	71,575	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	175	444	77,700	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	466,400	363	169,303	S単197号 52頁
・・・ R-14	式	1		239,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	317,500	316	100,330	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道0.13km 砂利、玉石類	m3	32	179	5,728	S単302号 86頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	4	26,904	107,616	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	13	381	4,953	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	13	409	5,317	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	13	444	5,772	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	25,400	363	9,220	S単197号 52頁
・・・ R-15	式	1		387,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	342,500	316	108,230	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道0.5km 砂利、玉石類	m3	34	443	15,062	S単303号 87頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	4	26,904	107,616	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	82	381	31,242	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	82	409	33,538	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	82	444	36,408	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	152,400	363	55,321	S単197号 52頁
・・・ R-16	式	1		240,000	細別行
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	8	26,904	215,232	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	64	381	24,384	S単196号 51頁
・・・ R-17	式	1		885,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	525	316	165,900	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道0.64km 砂利、玉石類	m3	53	545	28,885	S単304号 88頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	10	26,904	269,040	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	215	381	81,915	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	215	409	87,935	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	215	444	95,460	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	429,600	363	155,945	S単197号 52頁
・・・ R-18	式	1		168,000	細別行
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	4	26,904	107,616	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	28	381	10,668	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	28	409	11,452	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	28	444	12,432	S単262号 66頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形) ㄥ質土 BH山積0.45m3	m2	71	363	25,773	S単197号 52頁
・・・ R-19	式	1		753,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 ㄥクホリ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	450	316	142,200	S単291号 76頁
不整地運搬車運搬 片道0.71km 砂利、玉石類	m3	45	594	26,730	S単305号 89頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	10	26,904	269,040	
ㄥクホリ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	161	381	61,341	S単196号 51頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	161	409	65,849	S単261号 65頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	161	444	71,484	S単262号 66頁
盛土法面整形(削り取り整形) ㄥ質土 BH山積0.45m3	m2	321,600	363	116,741	S単197号 52頁
・・・ R-20	式	1		1,897,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 ㄥクホリ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	1,575	316	497,700	S単292号 77頁
不整地運搬車運搬 片道0.92km 砂利、玉石類	m3	158	745	117,710	S単306号 90頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	27	26,904	726,408	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 450~600mm 要	m	8	16,925	135,400	S単167号 46頁

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	331	381	126,111	S単199号 53頁
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	178	409	72,802	S単264号 67頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	178	444	79,032	S単265号 68頁
盛土法面整形(削り取り整形) 土質土 BH山積0.45m3	m2	391,700	363	142,187	S単200号 54頁
・・・ R-21	式	1		264,000	細別行
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	300	316	94,800	S単292号 77頁
不整地運搬車運搬 片道0.89km 砂利、玉石類	m3	30	724	21,720	S単307号 91頁
木製路面排水工 延長4.0m, ウォーターガイド付	箇所	5	26,904	134,520	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	35	381	13,335	S単199号 53頁
・・・ 林業用作業施設	式	1		1,273,000	種別行
・・・ D-2	式	1		271,000	細別行
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 450~600mm 要	m	16	16,925	270,800	S単167号 46頁
・・・ D-3	式	1		25,000	細別行
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	5	381	1,905	S単309号 92頁

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	5	409	2,045	S単310号 93頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバイン型3~4t	m3	5	444	2,220	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
盛土法面整形(削り取り整形) 液質土 BH山積0.45m3	m2	7,800	363	2,831	S単313号 96頁
・・・ D-4	式	1		101,000	細別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	36	381	13,716	S単309号 92頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	36	409	14,724	S単310号 93頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバイン型3~4t	m3	36	444	15,984	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
切土法面整形 液質土 BH山積0.45m3	m2	26	961	24,986	S単314号 97頁
盛土法面整形(削り取り整形) 液質土 BH山積0.45m3	m2	42,900	363	15,573	S単313号 96頁
・・・ D-5	式	1		25,000	細別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	5	381	1,905	S単309号 92頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	5	409	2,045	S単310号 93頁

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	5	444	2,220	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	7,800	363	2,831	S単313号 96頁
・・・ D-6	式	1		38,000	細別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	13	381	4,953	S単309号 92頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	13	409	5,317	S単310号 93頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	13	444	5,772	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	15,600	363	5,663	S単313号 96頁
・・・ D-7	式	1		158,000	細別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	65	381	24,765	S単309号 92頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	65	409	26,585	S単310号 93頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	65	444	28,860	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形 ㄥ質土 BH山積0.45m3	m2	39	961	37,479	S単314号 97頁
盛土法面整形(削り取り整形) ㄥ質土 BH山積0.45m3	m2	65	363	23,595	S単313号 96頁
・・・ D-8	式	1		158,000	細別行
ﾊﾞｯｸﾙ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	65	381	24,765	S単309号 92頁
3t級ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	65	409	26,585	S単310号 93頁
振動ﾛｰ締固め 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型3~4t	m3	65	444	28,860	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
切土法面整形 ㄥ質土 BH山積0.45m3	m2	39	961	37,479	S単314号 97頁
盛土法面整形(削り取り整形) ㄥ質土 BH山積0.45m3	m2	65	363	23,595	S単313号 96頁
・・・ D-9	式	1		38,000	細別行
ﾊﾞｯｸﾙ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	13	381	4,953	S単309号 92頁
3t級ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	13	409	5,317	S単310号 93頁
振動ﾛｰ締固め 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型3~4t	m3	13	444	5,772	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形) ㄱ質土 BH山積0.45m3	m2	15,600	363	5,663	S単313号 96頁
・・・ D-10	式	1		101,000	細別行
ﾊﾞｯｸﾙ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	36	381	13,716	S単309号 92頁
3t級ﾌﾞﾙﾄｰｰｰ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	36	409	14,724	S単310号 93頁
振動ﾛｰ締固め 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t	m3	36	444	15,984	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
切土法面整形 ㄱ質土 BH山積0.45m3	m2	26	961	24,986	S単314号 97頁
盛土法面整形(削り取り整形) ㄱ質土 BH山積0.45m3	m2	42,900	363	15,573	S単313号 96頁
・・・ D-11	式	1		101,000	細別行
ﾊﾞｯｸﾙ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	36	381	13,716	S単309号 92頁
3t級ﾌﾞﾙﾄｰｰｰ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	36	409	14,724	S単310号 93頁
振動ﾛｰ締固め 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t	m3	36	444	15,984	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
切土法面整形 ㄱ質土 BH山積0.45m3	m2	26	961	24,986	S単314号 97頁

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形) ㄱ質土 BH山積0.45m3	m2	42,900	363	15,573	S単313号 96頁
・・・ D-12	式	1		38,000	細別行
ㄱ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	13	381	4,953	S単309号 92頁
3t級ㄱ-ㄱ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	13	409	5,317	S単310号 93頁
振動ㄱ締固め 埋戻 搭乗式ㄱ型3~4t	m3	13	444	5,772	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 ㄱ舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
盛土法面整形(削り取り整形) ㄱ質土 BH山積0.45m3	m2	15,600	363	5,663	S単313号 96頁
・・・ D-13	式	1		59,000	細別行
ㄱ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	27	381	10,287	S単309号 92頁
3t級ㄱ-ㄱ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	27	409	11,043	S単310号 93頁
振動ㄱ締固め 埋戻 搭乗式ㄱ型3~4t	m3	27	444	11,988	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 ㄱ舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
盛土法面整形(削り取り整形) ㄱ質土 BH山積0.45m3	m2	26	363	9,438	S単313号 96頁
・・・ D-14	式	1		101,000	細別行

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	36	381	13,716	S単309号 92頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	36	409	14,724	S単310号 93頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	36	444	15,984	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
切土法面整形 粘性土 BH山積0.45m3	m2	26	961	24,986	S単314号 97頁
盛土法面整形(削り取り整形) 粘性土 BH山積0.45m3	m2	42	363	15,246	S単313号 96頁
・・・ D-15	式	1		59,000	細別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	27	381	10,287	S単309号 92頁
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	27	409	11,043	S単310号 93頁
振動ロー締固め 埋戻 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	27	444	11,988	S単311号 94頁
砂利舗装工(機械) 0.1cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 C-4040~0mm	m2	52	316	16,432	S単312号 95頁
盛土法面整形(削り取り整形) 粘性土 BH山積0.45m3	m2	26	363	9,438	S単313号 96頁
・放射性物質対策	式	1		947,000	工種行
・・・拡散防止	式	1		947,000	種別行

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・H-1	式	1		211,000	細別行
丸太筋工[I] スギ材	m	70.500	2,996	211,218	
・・・H-2	式	1		81,000	細別行
丸太筋工[I] スギ材	m	27	2,996	80,892	
・・・H-3	式	1		76,000	細別行
丸太筋工[I] スギ材	m	25.500	2,996	76,398	
・・・H-4	式	1		126,000	細別行
丸太筋工[I] スギ材	m	42	2,996	125,832	
・・・H-5	式	1		67,000	細別行
丸太筋工[I] スギ材	m	22.500	2,996	67,410	
・・・H-6	式	1		202,000	細別行
丸太筋工[I] スギ材	m	67.500	2,996	202,230	
・・・E-1 枝葉等の集積	式	1		19,000	細別行
枝葉等の集積 31°～,4束以上6束以下	ha	0.450	42,020	18,909	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・ E-2 枝葉等の集積	式	1		3,000	細別行
枝葉等の集積 31° ～, 1束以上3束以下	ha	0.140	19,100	2,674	
・・・ E-3 枝葉等の集積	式	1		7,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° , 4束以上6束以下	ha	0.160	43,930	7,029	
・・・ E-4 枝葉等の集積	式	1		1,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° , 1束以上3束以下	ha	0.050	21,010	1,051	
・・・ E-5 枝葉等の集積	式	1		17,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° , 4束以上6束以下	ha	0.380	43,930	16,693	
・・・ E-6 枝葉等の集積	式	1		13,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° , 4束以上6束以下	ha	0.300	43,930	13,179	
・・・ E-7 枝葉等の集積	式	1		5,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° , 1束以上3束以下	ha	0.230	21,010	4,832	
・・・ E-8 枝葉等の集積	式	1		5,000	細別行
枝葉等の集積 31° ～, 1束以上3束以下	ha	0.250	19,100	4,775	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・ E-9 枝葉等の集積	式	1		11,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° , 4束以上6束以下	ha	0.260	43,930	11,422	
・・・ E-10 枝葉等の集積	式	1		27,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° , 4束以上6束以下	ha	0.610	43,930	26,797	
・・・ E-11 枝葉等の集積	式	1		2,000	細別行
枝葉等の集積 31° ～, 1束以上3束以下	ha	0.110	19,100	2,101	
・・・ E-12 枝葉等の集積	式	1		3,000	細別行
枝葉等の集積 31° ～, 1束以上3束以下	ha	0.150	19,100	2,865	
・・・ E-13 枝葉等の集積	式	1		10,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° , 4束以上6束以下	ha	0.230	43,930	10,104	
・・・ E-14 枝葉等の集積	式	1		19,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° , 4束以上6束以下	ha	0.440	43,930	19,329	
・・・ E-15 枝葉等の集積	式	1		7,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° , 1束以上3束以下	ha	0.340	21,010	7,143	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・ E-16 枝葉等の集積	式	1		1,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° ,1束以上3束以下	ha	0.070	21,010	1,471	
・・・ E-17 枝葉等の集積	式	1		29,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° ,4束以上6束以下	ha	0.660	43,930	28,994	
・・・ E-18 枝葉等の集積	式	1		5,000	細別行
枝葉等の集積 21～30° ,1束以上3束以下	ha	0.260	21,010	5,463	
直接工事費	式	1		102,344,000	
共通仮設費計	式	1		15,446,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		4,189,000	
準備費	式	1	3,767,000	3,767,000	B単2号 39頁
・伐開・除根	式	1		3,767,000	工種行
・・森林作業道	式	1		3,633,000	種別行
・・・ R-1	式	1		226,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	1,375	164	225,500	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・ R-2	式	1		77,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	470	164	77,080	
・・・ R-3	式	1		87,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	530	164	86,920	
・・・ R-4	式	1		331,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	2,020	164	331,280	
・・・ R-5	式	1		87,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	530	164	86,920	
・・・ R-7	式	1		193,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,175	164	192,700	
・・・ R-8	式	1		236,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,437.500	164	235,750	
・・・ R-9	式	1		186,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,132	164	185,648	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・ R-10	式	1		264,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,610	164	264,040	
・・・ R-11	式	1		231,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,405.500	164	230,502	
・・・ R-12	式	1		99,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	602.500	164	98,810	
・・・ R-13	式	1		478,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	2,915	164	478,060	
・・・ R-14	式	1		104,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	635	164	104,140	
・・・ R-15	式	1		112,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	685	164	112,340	
・・・ R-17	式	1		294,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,790	164	293,560	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・ R-18	式	1		116,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	710	164	116,440	
・・・ R-19	式	1		220,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,340	164	219,760	
・・・ R-20	式	1		292,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,780	164	292,002	
					注釈行
・・ 林業用作業施設	式	1		134,000	種別行
・・・ D-3	式	1		6,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	39	164	6,396	
・・・ D-4	式	1		13,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	78	164	12,792	
・・・ D-5	式	1		6,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	39	164	6,396	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・ D-6	式	1		6,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	39	164	6,396	
・・・ D-7	式	1		17,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	104	164	17,056	
・・・ D-8	式	1		17,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	104	164	17,056	
・・・ D-9	式	1		6,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	39	164	6,396	
・・・ D-10	式	1		13,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	78	164	12,792	
・・・ D-11	式	1		13,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	78	164	12,792	
・・・ D-12	式	1		6,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	39	164	6,396	

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・ D-13	式	1		9,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	52	164	8,528	
・・・ D-14	式	1		13,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	78	164	12,792	
・・・ D-15	式	1		9,000	細別行
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	52	164	8,528	
安全費	式	1	8,000	8,000	B単4号 44頁
・安全費(積上げ)	式	1		8,000	工種行
・・工事施工表示板	式	1		8,000	種別行
・・・工事施工表示板加算額	式	1		8,000	細別行
工事名標示板加算額 木材使用 据付撤去含む 損料(損率20%)	基	2	4,000	8,000	
技術管理費	式	1	414,000	414,000	B単6号 45頁
・技術管理費(積上げ)	式	1		414,000	工種行
・・空間放射線量率測定	式	1		414,000	種別行

本工事費内訳書

2022/02/17

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
・・・空間放射線量率(森林整備前後)	式	1		414,000	細別行
空間放射線量率測定(森林整備前) CsI	点	51	6,275	320,025	
空間放射線量率測定(森林整備後) CsI	点	51	1,833	93,483	
共通仮設費(率計上)	式	1		11,257,000	
純工事費	式	1		117,790,000	
現場管理費	式	1		33,499,000	
工事原価	式	1		151,289,000	
一般管理費等	式	1		22,133,000	
一般管理費等計	式	1		22,133,000	
工事価格	式	1		173,422,000	
消費税相当額	式	1		17,342,200	
請負金額	式	1		190,764,200	

内訳書

(B単2号)

2022/02/17

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
・伐開・除根	式	1		3,767,000	工種行	
・・森林作業道	式	1		3,633,000	種別行	
・・・R-1	式	1		226,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	1,375	164	225,500		[R3.9.14省略単価]
・・・R-2	式	1		77,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	470	164	77,080		[R3.9.14省略単価]
・・・R-3	式	1		87,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	530	164	86,920		[R3.9.14省略単価]
・・・R-4	式	1		331,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	2,020	164	331,280		[R3.9.14省略単価]
・・・R-5	式	1		87,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	530	164	86,920		[R3.9.14省略単価]
・・・R-7	式	1		193,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み),中林	m2	1,175	164	192,700		[R3.9.14省略単価]

内訳書

(B単2号)

2022/02/17

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
・・・ R-8	式	1		236,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,437.500	164	235,750		[R3.9.14省略単価]
・・・ R-9	式	1		186,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,132	164	185,648		[R3.9.14省略単価]
・・・ R-10	式	1		264,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,610	164	264,040		[R3.9.14省略単価]
・・・ R-11	式	1		231,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,405.500	164	230,502		[R3.9.14省略単価]
・・・ R-12	式	1		99,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	602.500	164	98,810		[R3.9.14省略単価]
・・・ R-13	式	1		478,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	2,915	164	478,060		[R3.9.14省略単価]
・・・ R-14	式	1		104,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	635	164	104,140		[R3.9.14省略単価]

内訳書

(B単2号)

2022/02/17

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
・・・ R-15	式	1		112,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	685	164	112,340		[R3.9.14省略単価]
・・・ R-17	式	1		294,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,790	164	293,560		[R3.9.14省略単価]
・・・ R-18	式	1		116,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	710	164	116,440		[R3.9.14省略単価]
・・・ R-19	式	1		220,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,340	164	219,760		[R3.9.14省略単価]
・・・ R-20	式	1		292,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	1,780	164	292,002		[R3.9.14省略単価]
					注釈行	
・・ 林業用作業施設	式	1		134,000	種別行	
・・・ D-3	式	1		6,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	39	164	6,396		[R3.9.14省略単価]

内訳書

(B単2号)

2022/02/17

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
・・・ D-4	式	1		13,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	78	164	12,792		[R3.9.14省略単価]
・・・ D-5	式	1		6,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	39	164	6,396		[R3.9.14省略単価]
・・・ D-6	式	1		6,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	39	164	6,396		[R3.9.14省略単価]
・・・ D-7	式	1		17,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	104	164	17,056		[R3.9.14省略単価]
・・・ D-8	式	1		17,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	104	164	17,056		[R3.9.14省略単価]
・・・ D-9	式	1		6,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	39	164	6,396		[R3.9.14省略単価]
・・・ D-10	式	1		13,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	78	164	12,792		[R3.9.14省略単価]

内訳書

(B単2号)

2022/02/17

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
・・・ D-11	式	1		13,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	78	164	12,792		[R3.9.14省略単価]
・・・ D-12	式	1		6,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	39	164	6,396		[R3.9.14省略単価]
・・・ D-13	式	1		9,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	52	164	8,528		[R3.9.14省略単価]
・・・ D-14	式	1		13,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	78	164	12,792		[R3.9.14省略単価]
・・・ D-15	式	1		9,000	細別行	
機械伐開(除根) バックホウ0.45m3(山積み), 中林	m2	52	164	8,528		[R3.9.14省略単価]
計				3,767,000		

内訳書

(B単6号)

2022/02/17

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
・技術管理費(積上げ)	式	1		414,000	工種行	
・ ・ 空間放射線量率測定	式	1		414,000	種別行	
・ ・ ・ 空間放射線量率(森林整備前後)	式	1		414,000	細別行	
空間放射線量率測定(森林整備前) CsI	点	51	6,275	320,025		[R3.9.14省略単価]
空間放射線量率測定(森林整備後) CsI	点	51	1,833	93,483		[R3.9.14省略単価]
計				414,000		

代価表

2022/02/17

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 450~600mm 要

(S単167号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		4.19				
R1	普通作業員	3.02	19,100	普通作業員	21,100	[R3.3] H31.3
R2	土木一般世話役	1.17	24,500	土木一般世話役	24,600	[R3.3] H31.3
Z		95.81				
Z1	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)ダブル管(内面平滑) φ600mm	95.81	14,600	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	8,860	[建設物価R03.10.P388:全国(北海道) 建設物価H31.04.P374:全国(北海道)
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10,462</p> $\times \left\{ \left(\frac{3.02}{100} \times \frac{19,100}{21,100} + \frac{1.17}{100} \times \frac{24,500}{24,600} \right) \times \frac{4.19}{(3.02 + 1.17)} \right.$ $+ \left(\frac{95.81}{100} \times \frac{14,600}{8,860} \right) \times \frac{95.81}{95.81}$ $\left. + \frac{100 - 4.19 - 95.81}{100} \right\} = 16,925.4263570494 = 16,925(\text{円}/\text{m})$						

盛土法面整形(削り取り整形)
 質土 BH山積0.45m3

代価表

2022/02/17

(S単189号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100	24,500	2,450		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.500	19,100	9,550		[R3.3] [R0030]
運転手(特殊)	人	0.500	23,500	11,750		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	29	126	3,654		[R03.09] [T0250]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.100	2,860	8,866		[R3建設機械等損料表] [0202-113-035-001]
計				36,270		
1 m2 当り				363		

盛土法面整形(削り取り整形)
 質土 BH山積0.45m3

代価表

2022/02/17

(S単192号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100	24,500	2,450		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.500	19,100	9,550		[R3.3] [R0030]
運転手(特殊)	人	0.500	23,500	11,750		[R3.3] [R0120]
軽油 ミローラー(ハトール給油)	L	29	126	3,654		[R03.09] [T0250]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.100	2,860	8,866		[R3建設機械等損料表] [0202-113-035-001]
計				36,270		
1 m2 当り				363		

盛土法面整形(削り取り整形)
 質土 BH山積0.45m3

代価表

2022/02/17

(S単197号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100	24,500	2,450		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.500	19,100	9,550		[R3.3] [R0030]
運転手(特殊)	人	0.500	23,500	11,750		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	29	126	3,654		[R03.09] [T0250]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.100	2,860	8,866		[R3建設機械等損料表] [0202-113-035-001]
計				36,270		
1 m2 当り				363		

盛土法面整形(削り取り整形)
 質土 BH山積0.45m3

代価表

2022/02/17

(S単200号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100	24,500	2,450		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.500	19,100	9,550		[R3.3] [R0030]
運転手(特殊)	人	0.500	23,500	11,750		[R3.3] [R0120]
軽油 ミローラー(ハトール給油)	L	29	126	3,654		[R03.09] [T0250]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.100	2,860	8,866		[R3建設機械等損料表] [0202-113-035-001]
計				36,270		
1 m2 当り				363		

砂利舗装工(機械) 0.1cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm

代価表

2022/02/17

(S単251号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220	24,500	5,390		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.690	19,100	13,179		[R3.3] [R0030]
クラッシュ C-40 40~0mm	m3	0.100	4,250	425		[R03.04] [T8321]
運転手(特殊)	人	0.300	23,500	7,050		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハートル給油)	L	12	126	1,512		[R03.09] [T0250]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1.900	2,110	4,009		[R3建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計				31,565		
1 m2 当り				316		

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

2022/02/17

(S単252号)

104 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1	23,500	23,500		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	25	126	3,150		[R03.09] [T0250]
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級(3~4t)	供用日	1,560	5,760	8,986		[R3建設機械等損料表] [0101-012-030-001]
普通作業員	人	0,400	19,100	7,640		[R3.3] [R0030]
計				43,276		
1 m3 当り				416		

砂利舗装工(機械) 0.1cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上無 C-4040~0mm

代価表

2022/02/17

(S単254号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220	24,500	5,390		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.690	19,100	13,179		[R3.3] [R0030]
クラッシュ C-40 40~0mm	m3	0.100	4,250	425		[R03.04] [T8321]
運転手(特殊)	人	0.300	23,500	7,050		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	12	126	1,512		[R03.09] [T0250]
ハック材[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1.900	2,110	4,009		[R3建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計				31,565		
1 m2 当り				316		

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

2022/02/17

(S単255号)

104 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	25	126	3,150		[R03.09] [T0250]
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級(3~4t)	供用日	1.560	5,760	8,986		[R3建設機械等損料表] [0101-012-030-001]
普通作業員	人	0.400	19,100	7,640		[R3.3] [R0030]
計				42,571		
1 m3 当り				409		

砂利舗装工(機械) 0.1cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上無 C-4040~0mm

代価表

2022/02/17

(S単257号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220	24,500	5,390		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.690	19,100	13,179		[R3.3] [R0030]
クラッシュ C-40 40~0mm	m3	0.100	4,250	425		[R03.04] [T8321]
運転手(特殊)	人	0.300	23,500	7,050		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	12	126	1,512		[R03.09] [T0250]
ハック材[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1.900	2,110	4,009		[R3建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計				31,565		
1 m2 当り				316		

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

2022/02/17

(S単259号)

104 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	25	126	3,150		[R03.09] [T0250]
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級(3~4t)	供用日	1.560	5,760	8,986		[R3建設機械等損料表] [0101-012-030-001]
普通作業員	人	0.400	19,100	7,640		[R3.3] [R0030]
計				42,571		
1 m3 当り				409		

盛土法面整形(削り取り整形)
 質土 BH山積0.45m3

代価表

2022/02/17

(S単260号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100	24,500	2,450		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.500	19,100	9,550		[R3.3] [R0030]
運転手(特殊)	人	0.500	23,500	11,750		[R3.3] [R0120]
軽油 ミローラー(ハトロール給油)	L	29	126	3,654		[R03.09] [T0250]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.100	2,860	8,866		[R3建設機械等損料表] [0202-113-035-001]
計				36,270		
1 m2 当り				363		

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

2022/02/17

(S単261号)

104 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハートル給油)	L	25	126	3,150		[R03.09] [T0250]
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級(3~4t)	供用日	1.560	5,760	8,986		[R3建設機械等損料表] [0101-012-030-001]
普通作業員	人	0.400	19,100	7,640		[R3.3] [R0030]
計				42,571		
1 m3 当り				409		

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

2022/02/17

(S単264号)

104 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	25	126	3,150		[R03.09] [T0250]
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級(3~4t)	供用日	1.560	5,760	8,986		[R3建設機械等損料表] [0101-012-030-001]
普通作業員	人	0.400	19,100	7,640		[R3.3] [R0030]
計				42,571		
1 m3 当り				409		

不整地運搬車運搬
片道0.22km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単273号)

183.800 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,235	調整金	
計				44,663		
1 m3 当り				243		

不整地運搬車運搬
片道0.12km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単274号)

260.300 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,127	調整金	
計				44,771		
1 m3 当り				172		

不整地運搬車運搬
片道0.17km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単275号)

215.500 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-3,859	調整金	
計				45,039		
1 m3 当り				209		

不整地運搬車運搬
片道0.48km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単276号)

104.200 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-3,988	調整金	
計				44,910		
1 m3 当り				431		

不整地運搬車運搬
片道0.6km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単277号)

86.900 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-3,971	調整金	
計				44,927		
1 m3 当り				517		

代価表

2022/02/17

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

(S単290号)

1 m当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		6.21				
R1	普通作業員	4.34	19,100	普通作業員	21,500	[R3.3] R2.3
R2	土木一般世話役	1.87	24,500	土木一般世話役	24,700	[R3.3] R2.3
Z		93.79				
Z1	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔) φ300 内面平滑外面波付二重構造	93.79	4,000	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	3,280	[R03.07] 建設物価R02.04.P388 : 全国(北海道)
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 3,956.4</p> $\times \left\{ \left(\frac{4.34}{100} \times \frac{19,100}{21,500} + \frac{1.87}{100} \times \frac{24,500}{24,700} \right) \times \frac{6.21}{(4.34 + 1.87)} \right.$ $+ \left(\frac{93.79}{100} \times \frac{4,000}{3,280} \right) \times \frac{93.79}{93.79}$ $\left. + \frac{100 - 6.21 - 93.79}{100} \right\} = 4,751.17911785594 = 4,751(\text{円/m})$						

砂利舗装工(機械) 0.1cm
 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm

代価表

2022/02/17

(S単291号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220	24,500	5,390		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.690	19,100	13,179		[R3.3] [R0030]
クラッシュ C-40 40~0mm	m3	0.100	4,250	425		[R03.04] [T8321]
運転手(特殊)	人	0.300	23,500	7,050		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	12	126	1,512		[R03.09] [T0250]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1.900	2,110	4,009		[R3建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計				31,565		
1 m2 当り				316		

砂利舗装工(機械) 0.1cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C-4040~0mm

代価表

2022/02/17

(S単292号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220	24,500	5,390		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.690	19,100	13,179		[R3.3] [R0030]
クラッシュ C-40 40~0mm	m3	0.100	4,250	425		[R03.04] [T8321]
運転手(特殊)	人	0.300	23,500	7,050		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハートル給油)	L	12	126	1,512		[R03.09] [T0250]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1.900	2,110	4,009		[R3建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計				31,565		
1 m2 当り				316		

不整地運搬車運搬
片道0.93km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単294号)

59.500 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,155	調整金	
計				44,744		
1 m3 当り				752		

不整地運搬車運搬
片道0.84km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単295号)

65.100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,240	調整金	
計				44,658		
1 m3 当り				686		

不整地運搬車運搬
片道1.02km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単296号)

54.900 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,100	調整金	
計				44,798		
1 m3 当り				816		

不整地運搬車運搬
片道1.1km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単297号)

51.300 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,114	調整金	
計				44,784		
1 m3 当り				873		

不整地運搬車運搬
片道0.77km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単298号)

70.200 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,181	調整金	
計				44,717		
1 m3 当り				637		

不整地運搬車運搬
片道0.3km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単299号)

148.800 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-3,961	調整金	
計				44,937		
1 m3 当り				302		

不整地運搬車運搬
片道0.51km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単300号)

99.200 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,060	調整金	
計				44,838		
1 m3 当り				452		

不整地運搬車運搬
片道0.7km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単301号)

76.200 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-2,493	調整金	
計				46,405		
1 m3 当り				609		

不整地運搬車運搬
片道0.13km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単302号)

249.800 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1	23,500	23,500		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,889	調整金	
計				44,714		
1 m3 当り				179		

不整地運搬車運搬
片道0.5km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単303号)

100.900 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,200	調整金	
計				44,698		
1 m3 当り				443		

不整地運搬車運搬
片道0.64km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単304号)

82.200 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,100	調整金	
計				44,799		
1 m3 当り				545		

不整地運搬車運搬
片道0.71km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単305号)

75.300 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,170	調整金	
計				44,728		
1 m3 当り				594		

不整地運搬車運搬
片道0.92km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単306号)

60.200 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,050	調整金	
計				44,849		
1 m3 当り				745		

不整地運搬車運搬
片道0.89km 砂利、玉石類

代価表

2022/02/17

(S単307号)

61.900 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	104	126	13,104		[R03.09] [T0250]
不整地運搬車クローラ型・油圧ダンプ 積載重量 6.0t 長期割引補正済	日	1	13,000	13,000		[R03.09] [FP0602]
諸雑費	式	1		-4,083	調整金	
計				44,815		
1 m3 当り				724		

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

2022/02/17

(S単310号)

104 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.970	23,500	22,795		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトロール給油)	L	25	126	3,150		[R03.09] [T0250]
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級(3~4t)	供用日	1.560	5,760	8,986		[R3建設機械等損料表] [0101-012-030-001]
普通作業員	人	0.400	19,100	7,640		[R3.3] [R0030]
計				42,571		
1 m3 当り				409		

砂利舗装工(機械) 0.1cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上無 C-4040~0mm

代価表

2022/02/17

(S単312号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220	24,500	5,390		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.690	19,100	13,179		[R3.3] [R0030]
クラッシュ C-40 40~0mm	m3	0.100	4,250	425		[R03.04] [T8321]
運転手(特殊)	人	0.300	23,500	7,050		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハートル給油)	L	12	126	1,512		[R03.09] [T0250]
ハック材[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1.900	2,110	4,009		[R3建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計				31,565		
1 m2 当り				316		

盛土法面整形(削り取り整形)
 質土 BH山積0.45m3

代価表

2022/02/17

(S単313号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100	24,500	2,450		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	0.500	19,100	9,550		[R3.3] [R0030]
運転手(特殊)	人	0.500	23,500	11,750		[R3.3] [R0120]
軽油 マイクロ(ハトール給油)	L	29	126	3,654		[R03.09] [T0250]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.100	2,860	8,866		[R3建設機械等損料表] [0202-113-035-001]
計				36,270		
1 m2 当り				363		

切土法面整形
 質土 BH山積0.45m3

代価表

2022/02/17

(S単314号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500	24,500	12,250		[R3.3] [R0010]
普通作業員	人	2.100	19,100	40,110		[R3.3] [R0030]
運転手(特殊)	人	0.900	23,500	21,150		[R3.3] [R0120]
軽油 ミローリ- (ハトール給油)	L	52	126	6,552		[R03.09] [T0250]
バック杓[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5.600	2,860	16,016		[R3建設機械等損料表] [0202-113-035-001]
計				96,078		
1 m2 当り				961		